



ZNAK DROGOWY E7 - WERSJA 2

skala 1:50

WIDOK Z PRZODU
skala 1:50



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
skala 1:50



STOPY FUNDAMENTOWE 50x50x100cm - szt. 2, łączna objętość betonu 0,50 m³

TABLICA DROGOWA - 1,65x0,25=0,4125m²

SŁUP STALOWY Ø60,3x2,6mm, L=350cm -szt. 2, masa stali profilowej 12,95x2=25,9kg

UWAGI:

- beton fundamentów C25/30
- sta zbrojeniowa klasy AIIIIN
- stal profilowa S235JR
- zabezpieczona przed korozją
- otulina zbrojenia fund. c=50mm
- wymiary sprawdzić na budowie

Budowa przystani kajakowej na rz. Nogat w Ząbrowie w ramach programu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" Ząbrowo, dz. nr 1, 4/2, 5/4, 5/6, 10 obręb Ząbrowo				Michał Kąkol ECE - KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP 742 209 52 51 REGON 221221336 ece.konstrukcje@gmail.com
INWESTOR: Gmina Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole				
TYTUŁ RYSUNKU: Znak drogowy E7 - wersja 2				
Architektura:	Projektant:	mgr arch. Joanna Kawałko upr. nr PO/KK/397/2011	Podpis:	
Konstrukcja:	Projektant:	mgr inż. Michał Kąkol upr. nr POM/0317/POOK/13	Podpis:	
	Sprawdzający:	inż. Bogdan Guzanowski upr. nr 1239/EL/87	Podpis:	DATA: październik 2016 SKALA: 1:50 NR RYSU: A-19