



WIDOKI

Skala 1:50

WIDOK Z BOKU
skala 1:50



WIDOK Z PRZODU
skala 1:50



- UWAGI:**
- beton fundamentów C25/30
 - stal zbrojeniowa klasy AIIIIN (RB500W)
 - drewno konstrukcyjne - elementy drewniane C24
 - otulina zbrojenia $c_{min} = 50\text{mm}$
 - odległość między prętami min 20mm lub \varnothing pręta
 - długość haków strzemion min 50mm
 - wymiary sprawdzić na budowie
 - elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną i czynnikami atmosferycznymi poprzez trzykrotne pomalowanie impregnatem bądź innym środkiem ochronnym
 - łączniki ciętelnicke powinny posiadać oznakowanie "CE" z numerem, elementy konstrukcji należy łączyć zgodnie z obowiązującymi normami

<p>Budowa przystani kajakowej na rz. Nogat w Ząbrowie w ramach programu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – kajakiem przez Żuławy"</p> <p>Ząbrowo, dz. nr 1, 4/2, 5/4, 5/6, 5/7, 10 obręb Ząbrowo</p>		<p>Michał Kąkol ECE – KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE ul. Trzy Lipy 3 80-173 Gdańsk NIP 742 209 52 51 REGON 211221336 ece.konstrukcje@gmail.com</p>	
<p>INWESTOR:</p> <p>ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole</p>			
<p>TYTUŁ PROJEKTU:</p> <p>Wiatra mała, widoki</p>			
<p>Architektura:</p>	<p>Projektant:</p> <p>mgr arch. Joanna Kawaiko upr. nr PO/KK/397/2011</p>	<p>Podpis:</p>	<p>NOTA:</p> <p>Projekt budowlany październik 2016</p>
<p>Konstrukcja:</p>	<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. Michał Kąkol upr. nr POW/0317/POK/413</p>	<p>Podpis:</p>	<p>NOTA:</p> <p>1:50</p>
<p>Sprawdzający:</p> <p>inż. Bogdan Guzanowski upr. nr 1239/EU/87</p>	<p>Podpis:</p>	<p>A-8</p>	