

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Oczyszczenie terenu i wycinka samosiej uniemożliwiających realizację założenia			
1 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (przyjęto 20% powierzchni utwardzanej)	ha		
		poz.4 * 20% / 10000	ha	0,007	
				RAZEM	0,007
2 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie wykarczowanych samosiej na odległość do 2 km	mp		
		poz.4 * 20% * 0,20	mp	14,985	
				RAZEM	14,985
3 d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		poz.4 + 10,00 * 10{szacunkowo na każde urządzenie}	m2	474,620	
				RAZEM	474,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11	m2	374,620	
				RAZEM	374,620
3		Mała architektura			
13 d.3	kalk. własna	Ławka parkowa	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.3	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Zniwelowanie i wyrównanie terenu - zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń			
15 d.4	KNR 19-01 0107-04 analogia	Zniwelowanie i wyrównanie terenu - zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń	m2		
		10,00 * 10{szacunkowo na każde urządzenie}	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
5		Urządzenia			
16 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż belki huśtającej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż wyspy wiszącej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż drabiny siatkowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż skoczka	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż kantówki naprzemiennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż wyspy linowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż pętli trawers	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż piramidy wys. do 2 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż równoważni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Uzupełnienie i złożenie trawników			
25 d.6	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m2		
		poz.9 * 0,50 + poz.15 {założono pas szer. 0,5 m od obrzeży i teren zniwelowany pod urządzenia}	m2	257,345	
				RAZEM	257,345
26 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25	m2	257,345	
				RAZEM	257,345
27 d.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		poz.26	m2	257,345	
				RAZEM	257,345